

2026 YILI
KONVEYÖR BANT MAKARA TAMBUR ve ŞASELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Armutçuk ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak konveyör bant makara tamburu ve şaseleri imal ettirilecektir.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- Malzemeler teknik resim numarası belirtilenlerde teknik resim ve aşağıda belirtilen izahatlara göre, numune belirtilenlerde numuneye göre imal edilecektir.

2.2- Delikler uygun çapta ve ekseninde delinecektir. Delme işleminden sonra delik ağzındaki çapaklar temizlenecektir.

2.3- İmalatta kullanılacak çelik NPU profilleri TS 912/1'e göre imal edilmiş olacaktır.

2.4- İmal edilecek parçalar üzerinde toleransı belirtilmeyen ölçüler için toleranslar; işlenen yüzeyler için DIN 7168'e göre orta mertebede olacaktır.

2.5- Malzemelerin yüzeyleri kusursuz olacak kaynakla dolgu, çapak, malzeme noksanlığı veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek her hangi bir kusur bulunmayacaktır.

2.6- Bütün kaynaklı bağlantılarda imal edilecek malzemeye uygun tip kaynak elektrodu kullanılacaktır. Elektrodlar TSE Uygunluk Belgeli olacaktır.

2.7- Kaynak dikişleri kaynak boşluğu ihtiva etmeyecek ve dikişlerdeki curuflar temizlenmiş olacaktır.

2.8- İmalatta kullanılacak yassı mamuller (saclar) teknik resimlerde belirtilen St.37 kalite veya daha iyi malzemeden olacaktır.

2.9- Kaynaklı parçalarda şekil değişmesi (deformasyon) ve gerginliğin olmaması için kaynak işlem sırası ve uygulama yöntemlerine riayet edilerek gereken tertibat alınacaktır.

2.10- Kaynak yaparken eksen kaçıklığının olmaması sağlanacaktır.

2.11- Kaynak dikiş kalınlıkları standartlara uygun ve kaynak dikişleri sürekli (kesintisiz) olacaktır.

2.12- Kaynak ağzı açılması gerekli kaynak bağlantılarında kaynak ağızları standartlara uygun olacaktır.

2.13- 8.kalem malzemenin 1 takımı 2 adet tamburdan oluşmaktadır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Malzemelerin teslim yeri talep Birimi iş sahasıdır.

4.2- Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında eksik, hatalı imalat vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tespit edilen hususlar en geç bir hafta içinde ücretsiz olarak firmaya yerine getirilecektir.

4.3- İmalat malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.4- Firma imalata başlamadan önce malzemeleri talep Birimlerinde görebileceklerdir.

4.5- Kısmi teklif verilebilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.6- Malzemeler ahşap paletler üzerinde çelik kuşaklarla sarılmış olarak forklift ile taşınabilecek şekilde teslim edilecektir.

4.7- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4.8-Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak madde 5.2’de belirtilen ihtiyaç birimi dağılımına uygun olarak aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK	KDZ.EREĞLİ	859 008 5801
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN	BARTIN	815 003 4595

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler azami 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	Tip-Ölçü-Özellik Numune, Resim veya Katalog no	Talep Birimi	Sipariş Miktarı	Toplam Sipariş Miktarı
1	817 040 0021	30" Bant üst makara şasesi	F-412-4-5-6-7 Numuneye göre	Armutçuk TİM	1000 adet	1000 adet
2	817 040 0022	30" Bant alt makara şasesi	F-412-8-9-10-11-12-13 Numuneye göre	Armutçuk TİM	400 adet	400 adet
3	817 040 0051	Bant konveyörü tahrik tamburu şasesi (komple) F-553-1 den 33	F-553	Armutçuk TİM	3 adet	3 adet
4	817.040.0056	EKİ Tipi Bant Konveyörü Kapak	F-555-5	Amasra TİM	10 adet	10 adet
5	817 040 0058	Bant konveyörü dökücü tambur şasesi (komple) F-558-1-den 21	F-558	Armutçuk TİM	3 adet	3 adet
6	817.040.0065	EKİ Tipi Bant Konveyörü Dökücü Tamburu	F-572	Armutçuk TİM Amasra TİM	10 adet 4 adet	14 adet
7	817.040.0067	EKİ Tipi Bant Konveyörü Dökücü Tamburu	F-575	Amasra TİM	4 adet	4 adet
8	817.040.0068	EKİ Tipi 36"Bant Konveyörü Dökücü Tamburu	F-570-571 Numuneye göre	Amasra TİM	4 takım	4 takım



TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

MUAYENE İSTEK FORMU

Firma Adı

Sipariş Numarası

Teslim Edilen Malzeme

Teslim Tarihi

AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)

Firma ilgili kişi telefonu

Lütfen **0372 662 10 20** numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.