



2025 YILI KUM VE BALAST TAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAC: Kurumumuz Müesseselerinin ve Müdürlüklerinin 2025 yılı ihtiyacı olarak aşağıdaki teknik özelliklerde ve miktarlarda kum ve balast taşı temin edilecektir.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1-KUM: Yeraltında ıslak ve kuru püskürtme ile hızlı betonlama işlerinde kullanılacak doğal veya kırma kum yıkanmış ve elenmiş olacaktır.

2.1.1-Kum TS 706 EN 12620+A1'e uygun ve granülometrik özelliklerde ve termin planında belirttiğimiz tane büyüklüğünde olacaktır.

2.1.2-Firmalar teklifleriyle birlikte teklif verdikleri ilgili kumlar için tane büyüklüğü dağılımı deneyi(TS EN 933-1'e uygun) ve metilen mavisi deneyi (TS EN 933-9'a uygun – limit değeri max 1.25 / 100 gr olacaktır.) örnek test sonuçlarını vereceklerdir. Deneyler, resmi ve akredite bir laboratuvarında yaptırılacak ve deney sonuç raporları birlikte sunulacaktır.

2.1.3- Teslimatta (0-5) mm kumların teslim edilen her partisi için zorunlu olarak TS EN 933-1'e göre tane büyüklüğü (elek analiz) ve TS EN 933-9'a göre ise metilen mavisi analizi yaptırılacaktır, diğer ebatlar için gerek görüldüğünde her partiden numune alınarak TS EN 933-1'e göre tane büyüklüğü analizi yaptırılacaktır, analiz ücretleri yüklenici firmaya ait olacaktır. Malzeme girişleri analiz uygun sonuçlarına göre yapılacaktır, uygun çıkmayan malzemelerin girişleri yapılmayacaktır.

2.2-BALAST TAŞI:

2.2.1-Malzeme özellikleri:

Balast agregası bazalt, granit, diyorit, gabro gibi volkanik kayalardan olup TS 7043 EN 13450 / Nisan 2004'e uygun olacaktır. Balast agregası uygun stabiliteye sahip olacak, yuvarlak pürüzsüz dere çakılı kullanılmayacaktır. Ayrıca balast malzemesinin drenaj kabiliyeti yüksek, çatlaksız, damarsız iyi teşekkül etmiş olacak, travers altında sürtünme direnci sağlayabilmesi için kırıldığında keskin köşeli ve aynı kayaktan (homojen) olacaktır.

2.2.2-Geometrik özellikler

2.2.2.1-Üretim gradasyonu

Üretilen balast agregası aşağıdaki verilen gradasyon aralığında 31,5-50 mm arasında kalan malzeme miktarı da en az %50 olacak şekilde üretilecektir.

2.2.2.2-İnce malzeme miktarı

Üretilen balast agregası içerisindeki ince malzeme miktarı, 0,5 mm göz açıklı elekten geçen malzeme miktarı olup toplam numunenin % 1'den fazla olmayacaktır.

2.2.2.3-Çok ince malzeme miktarı

Üretilen balast agregası içerisindeki çok ince malzeme miktarı, 0,063 mm göz açıklı elekten geçen malzeme miktarı olup toplam numunenin % 0,5'den fazla olmayacaktır.

2.2.2.4-Yassılık indeksi

9582 EN 933-3/A1 kullanılarak test edilecektir. Yapılan ölçümde yassı malzeme miktarı toplam numunenin % 20'sini aşmamalıdır.

2.2.2.5-Şekil indeksi

EN 933-4,6 kullanılarak test edilir. Yapılan ölçümde yassılık indeksine tabi tutulan numunede yassılık indeksi % 25'i aşmamalıdır.

2.2.3-Fiziksel özellikler

2.2.3.1-Zararlı bileşenler

Balast agregası olarak kullanılacak kayaç içerisinde zararlı bileşen miktarı ağırlıkça % 0,5'den fazla olmayacaktır.

2.2.3.2-Aşınmaya dayanıklılık

Balast olarak kullanılacak agregaya, aşınmaya dayanıklılık deneyi uygulandığında Los Angeles Aşınma kaybı, 1000 devir sonunda % 20'ye eşit veya %20'den daha fazla olmayacaktır.

2.2.3.3-Su emme

EN 1097-6 standardı uygulanarak test edilir. Yapılan ölçümde numunenin su emmesi ağırlıkça %1,5'den

(*Kare gözlü elek)

* Elek Açıklığı	% Geçen
63	100
50	70-100
40	35-60
31,5	0-20
22,4	0-3

fazla olmayacaktır.

2.2.3.4-Dona dayanıklılık

EN 1367-2 standardı uygulanarak test edilir. Balast olarak kullanılacak agrega deneye tabi tutulduğunda kütle kaybı magnezyum sülfat çözeltisinde % 5'den fazla olmayacaktır.

2.2.3.5-Petrografik inceleme

Balast olarak kullanılacak agreganın petrografik incelemeleri makro düzeyde yapılacak ve buna göre isimlendirilecektir. Yapılacak isimlendirmede magmatik kayaç olarak Bazalt, Granit, Granadiyorit, Diyorit, Gabro, Riyolit ve Diyabaz olacak olup bunun dışındaki kayaçlar kabul edilmeyecektir.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre Bülent Ecevit caddesindeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER:

4.1-Kum ve balast taşı firmaca termin planında belirtilen müesseselerin stok sahalarına teslim edilecektir.

4.2-Firmalar teklifleriyle birlikte TSE Uygunluk Belgesi veya elek analiz-test belgesi vereceklerdir.

4.3-Firmalar teklifleriyle birlikte numune vermeyeceklerdir.

4.4-Yüklenici firma, siparişe bağlandıktan itibaren İdare istedikçe 5. maddede belirtilen miktarlara göre malzemelerin sevkini sağlayacaktır. Teslim süresi bir yıldır.

4.5-Kum ve balast taşı termin planında belirtilen iş yerlerinin stok sahalarına teslim edilecektir. Termin planında belirtilen iş yerlerine giden kum ve balast taşı iş yeri yetkili amirinin göstereceği stok sahasına boşaltılacaktır.

4.6-Firma getirdiği malzeme için nakliye pusulası tanzim edecektir. Bu pusulada firmanın adı ve malzemenin gideceği iş yerinin adı yazılmış olacaktır. Malzemeyi teslim alan yetkili nakliye pusulasına adını, günün tarihini yazarak imzalayacak ve bir suretini alacaktır. Pusulada ayrıca geliş tarihi, miktar, cins ve kamyonun plaka no.su yazılmış olacaktır. Bu arada kontrol, muayene ve kabul işlemleri için Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü haberdar edilecektir.

4.7-Balast taşları için elek analiz uygunluk test belgeli yüklenici firma teslimatta ürünün AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin gereklerine uygun olduğunu bildirir Performans Beyannamesi verecektir. İdarece gerek görülmesi halinde veya teslimatta bu beyannameyi vermeyen firmalarca kabule sunulan balast taşlarının balast olarak kullanılıp kullanılmayacağının tespit edilmesi amacıyla, balast taşı numunesi TCDD Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi İşletme Müdürlüğüne (DATAM) gönderilecek burada yapılan deney sonuçlarının (2.2.1) ve (2.2.3) başlığı altındaki maddelerden gerek görülenlerine uygun olduğunun tespit edilmesinden sonra giriş işlemleri tamamlanacaktır.

4.8-Teslim edilen malzeme (kum ve balast taşı) ne miktarda olursa olsun malzemeyi müessesemize getiren vasitanın cinsi, plakası, müessesemizin hangi iş yerine hangi tarihte ve ne miktarda teslim edildiği firma faturasında ve fatura ek listesinde açık olarak ve ayrı ayrı gösterilmiş olacaktır. Teslim alınan malzemelerin nakliye pusulaları ile faturadaki miktarlarda mutabakat sağlanacaktır.

4.9-Termin planına bakılmaksızın stok sahalarında doğabilecek sıkışmalar ve hava koşulları, gibi nedenlerle talep yerleri belirli bir süre sevkiyatı durdurabilecek veya acil ihtiyaç karşısında ise miktar artırılabilir. Bu durumda Makine ve İkmal Daire Başkanlığına bilgi verilecektir.

4.10-Yüklenici tarafından teslim edilecek kum malzemesinin her parti (sevk/teslimat) için üretici firmaca yapılan test spektleri teslimatla birlikte ilgili birime verilecektir.

4.11-Firmalar her kalem malzeme için ayrı ayrı fiyat teklif edeceklerdir.

4.12-Fatura kesimi Madde 5'deki sipariş miktarı ve termin planına (idarece talep edildikçe) uygun olarak İdari Şartnamedeki fatura bilgilerine göre yapılacaktır.

4.13-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ye teslim etmeleri gerekmektedir.

5-SİPARİŞ MİKTARI VE TERMİN:

5.1-Malzemelerin teslimatı, partiler halinde ve Müesseseler talep ettikçe en geç bir hafta içinde yapılacak olup toplam süre bir yıldır.

5.2-Sipariş miktarı ve Müesseselere dağılım aşağıdaki gibidir.

ETİNORM	MALZEMENİN CİNSİ	TOPLAM TALEP MİKTARI (m ³)
046.010.0026	Balast taşı (16-32 mm)	1.550
046.010.0027	Balast taşı (32-64 mm)	1.000
046.010.0057	İnşaat kumu (0-5 mm)	2.300

ETİNORM	MALZEMENİN CİNSİ	TALEP YERİ	TOPLAM TALEP MİKTARI (m ³)	YAKLAŞIK AYLIK TERMİN PLANI (m ³)
046.010.0026	Balast taşı (16-32 mm)	Karadon TİM	500	41.5
		Amasra TİM	250	20.5
		Kozlu TİM	800	66.5
046.010.0027	Balast taşı (32-64 mm)	Lim. ve Dem. İşl. Müd.	1.000	83.5
046.010.0057	İnşaat kumu (0-5 mm)	Amasra TİM	1.000	83.5
		Kozlu TİM	800	66.5
		Karadon TİM	500	41.5