

2026 YILI
BETON POMPASI KİRALANMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü dinamit ambarı projesinde betonlanma yapmak amacıyla 1 adet beton pompası kiralanacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- Pompa, yüksek basınçlı (250m mesafeye beton basacak) beton pompası olacaktır.

2.2- Yüklenici firma, boru hattı ve ekipmanlarını (boru, dirsek, kelepçe, conta, temizleme topu ve uç hortumu vb.) döküm yapılacak en uzak noktaya erişebilecek uzunlukta (en az 250 metre) ve yüksek basınca dayanıklı olacak şekilde sahada hazır bulunduracaktır.

2.3- Ekipman ile birlikte en az 1 (bir) adet uzman operatör olacaktır.

2.4- Görevlendirilecek operatörlerin iş makinesi operatörlük belgesi (Beton Pompası) ve geçerli "Mesleki Yeterlilik Belgesi" bulunmak zorundadır. Tüm personelin SGK girişleri ve İSG evrakları işe başlanmadan önce İdare'ye sunulacaktır. Firma, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun gereklerini yapacaktır.

2.5- Ekipmanlarının geçerli "Periyodik Kontrol Raporu" (akredite kuruluşlarca verilmiş) iş başı yapılmadan önce sunulacaktır.

2.6- Pompa operatörü ve personel sahada tam donanımlı kişisel koruyucu donanım (baret, çelik burunlu iş ayakkabısı, fosforu yelek, gözlük eldiven) kullanacaktır.

2.7- Yüksek basınç altında çalışan boru hattının emniyet zincirleri ve sabitleme aparatları eksiksiz olacaktır.

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1- Beton pompası, operatörü, boru hattı ve gerekli ekipmanları ile birlikte kiralanacaktır.

3.2- Firmalar tekliflerinden önce Karadon dinamit ambarında keşif yapıp ona göre teklif verebileceklerdir.

3.3- Kurumumuz tarafından yüklenici firmaya işe başlama tarihi bildirilecek olup işe başlama tarihinden itibaren beton pompası kiralama ve betonlama işinin süresi **30 (otuz) takvim günüdür.**

3.4- Ödeme, işin 30 günden az ya da daha fazla sürmesi halinde pompanın **fiilen çalıştığı günler esas alınarak günlük kiralama bedeli üzerinden hesaplanarak yapılacaktır.** Fiilen çalışılan gün sayısının belirlenmesi için iş bitiminde düzenlenen ve ihtiyaç birimi yetkilileri ile yüklenici firma tarafından imzalanan tutanak esas alınacaktır.

3.5- Pompanın çalışma yerine nakliyesi (öncü araç dahil) ve gerekiyorsa karayolları izni vs. gibi her türlü işlem yüklenici firmaya aittir.

3.6- Çalışma esnasında kullanılması gereken her türlü yedek parça ve sarf malzemeler ile pompanın tamir ve bakımları tamamen Yüklenici'ye aittir. Arıza durumunda en geç 3 iş günü içinde müdahale edilecek, arızanın bu süre içerisinde giderilememesi halinde Yüklenici sahaya eşdeğer özelliklerde ikame bir pompa getirmekle yükümlüdür.

3.7- Fatura iş bitiminde aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK	KARAEMLAS	815 007 8618